

# 平成28年度出雲市建設業協会 現場視察研修会

出雲養護学校整備（第4教育棟建築）工事



## 工事概要

工期：平成27年10月10日～平成29年3月24日  
構造：RC造 コンクリート量 5,290.5m<sup>3</sup> 鉄筋量 619.0t  
階数：4階建て  
建築面積：1,899.8m<sup>2</sup>  
延床面積：6,310.0m<sup>2</sup>  
最高の高さ：19.8m  
基礎：杭基礎(杭4本継 40～45m 44セット 径0.5m～1.0m)  
外壁仕上げ：防水形複層塗材E仕上げ  
屋根：鉄骨耐火野地下地石州日本瓦空葺き  
エレベーター：1基



発注者：島根県知事 溝口 善兵衛  
設計者：島根県総務部営繕課  
工事監理：島根県出雲県土整備事務所  
建築主体工事：岩崎建設・出雲土建・中村組特別共同企業体  
電気設備工事：三和電気・三友電気特別共同企業体  
給排水衛生設備工事：イマックス株式会社  
空気調和設備工事：山陰冷暖株式会社  
エレベーター工事：三精テクノロジーズ株式会社